

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262300-4 Betonowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kładzenie płytek
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy Kościele
Parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Soli
ADRES INWESTYCJI : Sól dz. nr ewid. 1495, 1510, 1511 gm. Biłgoraj
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Soli
ADRES INWESTORA : Sól 50, 23 - 400 Biłgoraj
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Sosiński upr. nr LUB/0064/PWOK/09
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2024

SPORZĄDZIŁ :

mgr inż. PAWEŁ SOSIŃSKI
Upr. budowlane Nr LUB/0064/PWOK/09
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	wraz zdemontażem skrzydeł	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2	m ²		
d.1	0354-05	m2 wraz z demontażem skrzydeł	m ²	15.680	
		(2*0.7)*2.80*4			
				RAZEM	15.680
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z kamienia naturalnego gr. 1 cm wraz z	m ²		
d.1	0811-07	podkładem klejowym na kruszywie łamanym gr. 3 cm			
		<pom. 101> 4.50	m ²	4.500	
		<pom. 102> 109.10	m ²	109.100	
		<pom. 104> 23.60	m ²	23.600	
		<pom. 105> 23.30	m ²	23.300	
		<pom. 106> 24.40	m ²	24.400	
		<pom. 107> 23.60	m ²	23.600	
				RAZEM	208.500
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z kamienia naturalnego gr. 1,5 cm wraz z	m ²		
d.1	0811-07	podkładem klejowym gr. 1 cm			
		<pom. 103> 34.40	m ²	34.400	
		<pom. 108> 34.40	m ²	34.400	
				RAZEM	68.800
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o	m ³		
d.1	0212-01	grubości do 15 cm - podkład betonowy	m ³	19.411	
		(poz.3+poz.4)*0.07			
				RAZEM	19.411
6	KNR 13-	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ³		
d.1	23 0106-				
	08	poz.3*0.04+poz.4*0.10	m ³	15.220	
				RAZEM	15.220
7	KNR-W 4-	Rozbiórka izolacji z folii pe	m ²		
d.1	01 0518-				
	06				
	analogia	poz.3+poz.4	m ²	277.300	
				RAZEM	277.300
8	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu (współczynnik spalchnienia =1,2)	m ³		
d.1	0106-04	(poz.3*0.04+poz.4*0.025+poz.5+poz.6)*1.2	m ³	53.629	
				RAZEM	53.629
9	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-	m ³		
d.1	1103-04	dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na			
		odległość 1 km	m ³	53.629	
		poz.8			
				RAZEM	53.629
2		PODŁOGI I POSADZKI			
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m ²		
d.2	0607-01	szerokiej poziome podposadzkowe - z wywiniciem na ścianę			
		20 cm - folia PE gr. 0,4 mm			
		<pom. 101> 4.50	m ²	4.500	
		<pom. 102> 109.10	m ²	109.100	
		<pom. 103> 34.40	m ²	34.400	
		<pom. 104> 23.60	m ²	23.600	
		<pom. 105> 23.30	m ²	23.300	
		<pom. 106> 24.40	m ²	24.400	
		<pom. 107> 23.60	m ²	23.600	
		<pom. 108> 34.40	m ²	34.400	
				RAZEM	277.300

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR z okładziną z aluminium gr. 6 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <pom. 101> 4.50 <pom. 102> 109.10 <pom. 104> 23.60 <pom. 105> 23.30 <pom. 106> 24.40 <pom. 107> 23.60	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4.500 109.100 23.600 23.300 24.400 23.600	
				RAZEM	208.500
12	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt PIR z okładziną z aluminium gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <pom. 103> 34.40 <pom. 108> 34.40	m ² m ² m ²	 34.400 34.400	
				RAZEM	68.800
13	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.10	m ² m ²	 277.300	
				RAZEM	277.300
14	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 poz.10	m ² m ²	 277.300	
				RAZEM	277.300
15	KNR 2-02 d.2 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z drutu śr. 3 mm o wym. oczka 10x10 cm poz.10	m ² m ²	 277.300	
				RAZEM	277.300
16	TZKNBK d.2 XVIIm 0222-01	Montaż posadzki pełnej z elem.prostokątnych płytek z kamienia naturalnego wraz z cokolikami (rodzaj kamienia, wymiary płyt, wygląd posadzki wg wskazań zamawiającego) poz.10	m ² m ²	 277.300	
				RAZEM	277.300
3		STOLARKA			
17	KNR-W 2- d.3 02 1027- 04	Drzwi zewnętrzne drewniane, konstrukcji ramowej z płycinami, z drewna dębowego, okucia stalowe, ościeżnice stałe z progiem ze stali nierdzewnej lub drewnianym pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2, drzwi lakierowane <Dz-1> (0.70*2)*2.80*4	m ² m ²	 15.680	
				RAZEM	15.680
18	KNR-W 2- d.3 02 1020- 01	Skrzydła drzwiowe płycinowe, sosnowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą, lakierowane w kolorze brązowym 0.80*1.80	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
19	KNR-W 2- d.3 02 1020- 01	Skrzydła drzwiowe płycinowe, sosnowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone, lakierowane w kolorze brązowym 1.0*2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		PRACE RENOWACYJNE			
20	kalk. włas- na	Renowacja ławek z sosnowego drewna klejonego poprzez odczyszczenie i ponowne polakierowanie całej konstrukcji. Ławki długości 1,25 m, 1,45 m, 2,0 m, 2,20 m 43	szt szt	 43.000	
				RAZEM	43.000
21	kalk. włas- na	Renowacja i konserwacja organów wg wytycznych projektowych	kpl		

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000